


Konstrukcja nawierzchni dróg manewrowych i miejsc postojowych



8cm - kostka betonowa szara (lub koloru grafitowego dla ciągów pieszych)

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, 0/31,5cm

30cm - warstwa mrozochronna z gruntu niewysadzinowego o $CBR \geq 35\%$ i o $k \geq 8 \text{ m/dobę}$

grunt kategorii G2, $E2 \geq 50 \text{ MPa}$